

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. Sienkiewicza 3
90-954 Łódź

Dotyczy: Przebudowy drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol ” – ETAP II. - oznaczenie sprawy: Or.272.1.11.2014.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informuję, iż w trakcie trwającej procedury przetargowej dla w/w przetargu złożono niżej podane zapytania, dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) niniejszym udzielam odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanej dla w/w postępowania.

Zapytanie 1:

W poz. 9, 10, 11 załączonego przedmiaru należy wykonać przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów. Prosimy o sprecyzowanie jakie roboty należy uwzględnić w tych pozycjach. Ponieważ podstawa wyceny nie określa jednoznacznie zakresu robót w tych pozycjach. Czy jednostka obmiarowa w poz. 9 jest prawidłowa.

Odpowiedź:

W pozycjach 9, 10 i 11 uwzględnić należy wykonanie niezbędnych robót ziemnych dla odkopania istniejących przepustów oraz ułożenia ich ponownie lub ułożenia nowych rur przepustów na ławie żwirowej, demontaż i montaż rur, zasypkę z zagęszczeniem gruntu. Jednostką obmiarową w pozycji 9 powinien być [m].

Zapytanie 2:

Projekt przewiduje wykonanie stabilizacji 2,5 Mpa o gr. 15 cm, czas jej związania i przeprowadzenia badań wynosi 28 dni. Zważywszy na termin podpisania umowy koniec września, zdaniem oferenta termin zakończenia robót jest nierealny, aby wykonać wszystkie roboty przewidziane przedmiarem. Prosimy o przedłużenie terminu zakończenia przedmiotowych robót o czas potrzebny na wykonanie robót zgodnie z zakresem i technologią wykonania.

Odpowiedź:

Zgodnie z przyjętą w projekcie technologią robót czas wiązania stabilizacji wymagający pielęgnacji wynosi 7 dni. Po tym terminie można obciążyć nawierzchnię kolejnymi warstwami oraz wprowadzić ruch technologiczny zgodnie z warunkami określonymi w załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia STWiORB w poz. D-04.05.00 pkt 5.5. Nie ma więc potrzeby przedłużania terminu realizacji.

Zapytanie 3.

Projekt przewiduje wykonanie poszerzenia stanowiącego pobocze wschodnie, prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i załączonego przedmiaru o pozycję dotyczącą wzmocnienia łączenia poszerzenia z istniejącą nawierzchnią – siatką. Z powodu różnych sztywności konstrukcji, brak siatki powoduje pęknięcia nawierzchni na łączeniu.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić ułożenie siatki wzmacniającej o szerokości 1 m na łączeniu różnych konstrukcji pod warstwą ścieralną.

Zapytanie 4

Prosimy o podanie typu słupków oddzielających jezdnię od pobocza oraz o załączenie ST.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w dokumentacji technicznej rodzaju słupków wskazując jedynie w załączonym przedmiarze robót, iż słupki winny być plastikowe. W odpowiedzi na pytanie uszczegóławiamy rodzaj słupków: należy zastosować typowe słupki prowadzące U-1a, roboty wykonać zgodnie z dołączoną do niniejszych wyjaśnień SST.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....
(Zbigniew Burzyński)