

sanitariat IXp -męski

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont sanitariatu VII p. -męski					
1	45453000-7	Rozbiórki			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	8.72	
				RAZEM	8,72
2 d.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek	m2	8.890	
		8.98		RAZEM	8,89
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	27.500	
				RAZEM	27,5
4 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2.500	
				RAZEM	2,5
5 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za dalsze 19 km Krotność = 19	m ³	2.500	
		2.901		RAZEM	2,5
2	45332000-3	Instalacja sanitarna			
6 d.2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
7 d.2	KNR 4-02 0140-01	Demontaż istniejącego bojlera i montaż nowego podgrzewacza wody do baterii umywalkowej	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

8 d.2	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	KNR 4-02 0118-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.2	KNR 4-02 0109-06	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.2	KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5*4 3	szt. m szt.	 3.000	 2.000
				RAZEM	3.000
13 d.2	KNR 4-02 0219-02	Przełożenie umywalki fajansowej z syfonem 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 2 2	msc. m msc.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2
15 d.2	KNR 4-02 0212-02	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 40 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość	msc. m	 Razem	 1.000 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	kalkulacja własna	Przeróbka podłączenia wodomierza 2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.2	KNR 4-02 0520 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2
18 d.2	KNR 4-02 0516 03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłyowego GP-2 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.2	KNR 4-02 0234 02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2	KNR 2-15 0112 01	Zawory przełotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.2	KNR 2-15 0224 03	Montaż zetawów podtynkowych 2 szt.	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.2	KNR 2-15 0208 05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastfiko-wanego PCW o śr. 110 mm 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.2	KNR 2-15 0208 03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastfiko-wanego PCW o śr. 50 mm 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.2	KNR 2-15 0225 02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.2	KNR 2-15 0107 05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm 1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.2	KNR 2-15 0107 01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów -pisuar 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45310000-3	Instalacje elektryczne			
27 d.3	KNR 4-03 1116 03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 8*5	m	40.000	

				RAZEM	40.000
28 d.3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
29 d.3	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2
30 d.3	KNR 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłówkowych 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2
31 d.3	KNR 5-08 0511-18	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - zawieszanych 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2
32 d.3	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - kinkiety 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2
33 d.3	KNR 5-08 0502-07	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 2) 4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.3	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu betonowym 20	m	20.000	
				RAZEM	20
35 d.3	KNR 5-08 0307-01	Montaż wyłączników	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36 d.3	KNR 4-03 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii 1	pkt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.3	KNR 4-03 1201-02	Przedzwonienie brzęczykiem przewodów	przew.	10.000	
				RAZEM	10.000
38 d.3	kalkulacja własna	Włączenie instalacji 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45400000-1	Roboty budowlane			
39 d.4	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2	24.000	

				RAZEM	24
41 d.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 8,89	m2	8,89	
				RAZEM	8.89
42 d.4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 8.89	m2	8.89	
				RAZEM	8.89
43 d.4	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10m2	m2	8.89	
				RAZEM	8.89
44 d.4	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2	39.60	
				RAZEM	39.60
45 d.4	KNR 2-02 1505 07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	18.40	
				RAZEM	18.40
46 d.4	KNR 2-02 1505 08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 18.40	m2	18.40	
				RAZEM	18.40
47 d.4	KNR 4-01 0322 02	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.	1.000	1.000
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
48 d.4	KNR 4-01 0322 02	Montaż drzwiczek instalacyjnych 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49 d.4	KNR-W 2-02 0135-01	Montaż nakładek na parapety 3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
50 d.4	kalkulacja własna	Przełożenie czujek p.pożarowych 1	kpl.	1.000	
5	45420000-7	Roboty stolarskie			
51 d.5	KNR 4-01 0920 20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52 d.5	KNR 4-01 0920 24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

53 d.5	KNR 4-01 0920-27	Założenie na nowym miejscu zamków zatrzaskowych do wc	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.5	KNR 2-02 1017-02	Drzwi płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z tabliczką (w-c męskie) 0.90*2.0 m2 1.800	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
55 d.5	KNR 2-02 1017-01	Wymiana drzwi pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.0	m2	1.600	
				RAZEM	1.600
56 d.5	KNR 7 0703-01	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m2	2.700	
				RAZEM	2.700
57 d.5	kalkulacja własna	Montaż wyposażenia pom.sanitariatu	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000