

warstwa ścieralna z asfaltobetonu	5 cm
warstwa konstrukcyjna z asfaltobetonu	7 cm
podbudowa z tłucznia łamanego	20 cm
nasyp budowlany istniejący	

warstwa ścieralna z asfaltobetonu	5 cm
warstwa wyrównawcza 75kg/m²	3 cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna	
istniejąca podbudowa z tłucznia	
istniejący nasyp budowlany	

destrukt bitumiczny	10 cm
grunt rodzimy zagęszczony	

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn

Tytuł rys.	Konstrukcja jezdni
Nr rys. 13	Opracował:
Skala 1:25	